

**Annexe 1 : Liste des livraisons de matériaux permanents exonérées de droits et taxes****Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ NATIONALE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (SONATREL)****Contrat n° 007 /M/SONATREL/PIRECT/UGP/RAF/SPM/CSPM/2024****Conception - FOURNITURE ET POSE D'UNE LIAISON 225 KV ENTRE LE POSTE D'EDEA-BEON ET PITI-DIBAMBA EN DEUX LOTS : LOT 1 : LIGNE HAUTE TENSION 225 KV DOUBLE TRONÇON ENTRE LE**Société Nationale
de Transport de l'électricité**Décomposition des prix du Bordereau n° 1 : Matériels et équipements d'origine étrangère**

N°	LIBELLE	QUANTITE		UNITE		MONNAIE ETRANGERE (USD)				Ecart (8)-(6) ≤ 0
		Marché de base (Ancienne) (1)	Avenant (Nouvelle) (2)	Marché de base (Ancienne)	Avenant (Nouvelle) (4)	Prix Unitaire CIP (Ancienne) (5)	Prix Total CIP (Ancien) (6)	Prix Unitaire CIP (Avenant) (7)	Prix Total CIP (Avenant) (8)	
1	NIVEAU 225 KV									
1.1	PORTÉES DE LIGNE 225 kV EDEA2									
1.1.1	Équipement HT (Pour 2 cellules Missole départs 1 et 2)	2	-	Forfait	Ensemble	356.647,19	713.294,38		-	-713.294,38
PN 1.1.1(a)	DISJONCTEUR TRIPHASE									
PN 1.1.1(a) (i)	Disjoncteur triphasé unipolaire et accessoires. Caractéristiques:225 kV, 3 pôles, 3 150 A, 40 kA/1 s, SF6	0	2,00	N.A	Nombre	-	-	106.994,16	213.988,31	213.988,31
PN 1.1.1(b)	SECTIONNEURS									
PN 1.1.1(b) (i)	Sectionneur horizontal triphasé à ouverture centrale avec sectionneur de terre et accessoires	0	2,00	N.A	Nombre	-	-	24.965,30	49.930,61	49.930,61
PN 1.1.1(b) (ii)	Sectionneur horizontal triphasé à ouverture centrale sans sectionneur de terre et accessoires	0	4,00	N.A	Nombre	-	-	17.832,36	71.329,44	71.329,44
PN 1.1.1(c)	TRANSFORMATEUR DE COURANT									
PN 1.1.1 (c) (i)	Transformateur de courant monophasé à quatre enroulements et accessoires. Caractéristiques: 225 kV, 3 enroulements, 800-1600/1-1-1-1 A; 40 kA/1 s	0	6,00	N.A	Nombre	-	-	19.021,18	114.127,10	114.127,10
PN 1.1.1(d)	TRANSFORMATEURS DE TENSION CAPACITIFS									
PN 1.1.1(d)(i)	Transformateur de tension capacitif à trois enroulements et accessoires. Caractéristiques:225 kV - 100 V/√3, 100 V/√3 V, 100 V/√3 V, 200 VA, classe 0,5/100 VA,	0	6,00	N.A	Ensemble	-	-	19.021,18	114.127,10	114.127,10
PN 1.1.1(e)	PIÈGE À VAGUES									
PN 1.1.1e (i)	Circuit piège à ondes 225 kV et accessoires. Caractéristiques:225 kV, 1600 A 40 kA/1 s, 0,5 mH	0	4,00	N.A	Nombre		-	8.916,18	35.664,72	35.664,72
PN 1.1.1(f)	PARAFOUDRE									
PN 1.1.1(f) (i)	Parasurtenseur monophasé et accessoires Caractéristiques:192 kV, 10 kA, 1 Ph	0	6,00	N.A	Nombre		-	19.021,18	114.127,10	114.127,10
	Sous-total 1.1.1 - Équipement HT								713.294,38	validé
1.1.2	Châssis, portiques, supports d'appareils, connexions, ferrures, armoires extérieures (selon la liste ci-jointe)	2	-	Forfaits	Ensemble	123.311,99	246.623,98			-246.623,98
PN 1.1.2.1	Convient pour ASTER 570 mm² pour point médian avec et sans tendeur	0	12,00	N.A	Nombre	-	-	411,04	4.932,48	4.932,48
PN 1.1.2.2	Isolateur à disque en verre 220 kV	0	192,00	N.A	Nombre	-	-	35,00	6.720,00	6.720,00
PN 1.1.2.3	Pincettes et connecteurs			N.A	Nombre	-	-		-	-
PN 1.1.2.3.(a)	CONNECTEUR EN T POUR CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE » À CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE ».	0	12,00	N.A	Nombre	-	-	200,00	2.400,00	2.400,00
PN 1.1.2.3.(b)	CONNECTEUR EN T POUR CONVENIR À UN CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « DOUBLE » À UN CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE ».	0	18,00	N.A	Nombre	-	-	200,00	3.600,00	3.600,00
PN 1.1.2.3.(c)	PINCE PG POUR CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE » À CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE »	0	83,00	N.A	Nombre	-	-	130,00	10.790,00	10.790,00
PN 1.1.2.3.(d)	CONNECTEUR DE BORNE POUR PARAFOUDRE 192 kV (SA) POUR CONDUCTEUR " SIMPLE " AAAC ASTER 570.	0	6,00	N.A	Nombre	-	-	411,04	2.466,24	2.466,24
PN 1.1.2.3.(e)	CONNECTEUR DE BORNE POUR TRANSFORMATEUR DE TENSION À CONDENSATEUR 225 kV (CVT) POUR CONVENIR AU TYPE DE CONDUCTEUR TRAVERSANT « SIMPLE »	0	2,00	N.A	Nombre	-	-	1.233,15	2.466,30	2.466,30
PN 1.1.2.3.(f)	CONNECTEUR DE TERMINAL POUR PIÈGE À ONDES 225 kV (WT) POUR CONVENIR À UN CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE ».	0	8,00	N.A	Nombre	-	-	310,75	2.486,00	2.486,00
PN 1.1.2.3.(g)	CONNECTEUR DE BORNE POUR SECTIONNEUR 225KV AVEC ET SANS INTERRUPTEUR DE TERRE POUR CONVENIR À UN CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE ».	0	36,00	N.A	Nombre	-	-	237,00	8.532,00	8.532,00
PN 1.1.2.3.(h)	CONNECTEUR DE BORNE POUR TRANSFORMATEUR DE COURANT (CT) 225 kV POUR CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE ».	0	12,00	N.A	Nombre	-	-	411,04	4.932,48	4.932,48
PN 1.1.2.3.(i)	CONNECTEUR DE BORNE POUR DISJONCTEUR 225 kV (CB) CONVIENT À UN CONDUCTEUR AAAC ASTER 570 « SIMPLE ».	0	12,00	N.A	Nombre	-	-	411,04	4.932,48	4.932,48
PN 1.1.2.4	CONDUCTEUR AAAC ASTER 570.	0	410,00	N.A	Mètres.	-	-	48,12	19.729,20	19.729,20
PN 1.1.2.5.(a)	BOÎTE DE JONCTION CT	0	2,00	N.A	Nombre	-	-	18.496,81	36.993,61	36.993,61
PN 1.1.2.5.(b)	BOÎTE DE JONCTION CVT	0	2,00	N.A	Nombre	-	-	18.496,80	36.993,60	36.993,60
PN 1.1.2.6	ACIER GALVANISÉ STR pour extension en acier inoxydable	0	12,00	N.A	Nombre	-	-	8.220,80	98.649,55	98.649,55
	Sous-total 1.1.2 - Châssis, portiques, supports d'appareils, connexions, ferrures, armoires extérieures								246.623,94	validé
2	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE BT									
2,1	Équipement BT									
2.1.1 (a)	Armoire de protection de ligne 225 kV + module déporté avec protection de ligne (distance et différentielle)	2,00	0	Armoire	N.A	154.096,00	308.192,00	-	-	-308.192,00
2.1.1 (b)	Armoire de protection de portée de ligne 225 kV + module déporté avec protection différentielle de jeu de barres	2,00	0	Armoire	N.A	79.277,00	158.554,00	-	-	-158.554,00
2.1.1 (c)	Armoire de protection de portée de ligne 225 kV + module déporté avec protection différentielle pour la fin de ligne	1,00	0	Armoire	N.A	72.530,00	72.530,00	-	-	-72.530,00
i)	ARMOIRES DE CONTRÔLE, DE PROTECTION, SCADA ET DE TÉLÉCOMMUNICATION									

N°	LIBELLE	QUANTITE		UNITE		MONNAIE ETRANGERE (USD)				Ecart (8)-(6) ≤ 0
		Marché de base (Ancienne) (1)	Avenant (Nouvelle) (2)	Marché de base (Ancienne)	Avenant (Nouvelle) (4)	Prix Unitaire CIP (Ancienne) (5)	Prix Total CIP (Ancien) (6)	Prix Unitaire CIP (Avenant) (7)	Prix Total CIP (Avenant) (8)	
2.1.2	Armoire de téléprotection CPL+FO	1,00	0	Armoire	N.A	8.322,00	8.322,00		-	-
2.1.3	Ensemble de compteurs d'énergie (statique et de facturation) et accessoires de raccordement	2,00	0	Forfaits	N.A	14.983,00	29.966,00		-	-29.966,00
2.1.4	Équipements et accessoires pour l'intégration dans le SCADA et le contrôle numérique de la station	1,00	0	Forfaits	N.A	75.312,00	75.312,00		-	-75.312,00
2.1.5	Équipements et accessoires pour intégration dans les armoires de distribution de services auxiliaires 400/230 VAC	1,00	0	Forfaits	N.A	5.678,00	5.678,00		-	-5.678,00
2.1.6	Équipements et accessoires pour intégration dans les armoires de distribution de services auxiliaires 125 VDC et 48 VDC	1,00	0	Forfaits	N.A	5.435,00	5.435,00		-	-5.435,00
2.1.7	Équipements et accessoires pour l'intégration au système TELECOM de la station et du contrôle-commande numérique	1,00	0	Forfaits	N.A	359.338,81	359.338,81		-	-359.338,81
Sous-total 2.1 Équipement BT									-	validé
3	COMMUN POUR LE POST EDEA2						-			
3,1	Extension du réseau terrestre interne	1	-	Forfaits	N.A	8.870,00	8.870,00		-	-8.870,00
PN 3.1.(i)	Accessoires de mise à la terre	0	1,00	N.A	Ensemble		-	8.870,00	8.870,00	
3,2	Extension du système de mise à la terre pour les nouvelles travées	1	-	Forfaits	N.A	94.279,60	94.279,60		-	-94.279,60
PN 3.2.(ii)	Conducteur de mise à la terre		4.000,00	N.A	mètre		-	23,57	94.279,60	
3,3	Équipements et accessoires pour l'extension des systèmes de protection contre la foudre pour les nouvelles portées	0	0			10.224,00	-		-	-
3,4	Équipements et accessoires pour l'extension des systèmes d'éclairage extérieur et de prises de courant	1	-	Forfait	N.A	13.222,40	13.222,40		-	-13.222,40
PN 3.4.(i)	Eclairage extérieur	0	1,00	N.A	Ensemble		-	6.611,20	6.611,20	
PN 3.4.(ii)	Accessoires d'éclairage	0	1,00	N.A	Ensemble		-	6.611,20	6.611,20	
Sous-total 3 - Commun pour le poste d'Edea									116.372,00	validé
4	Câbles basse tension incluant les accessoires de marquage et de connexion (cosses, manchons, etc.)						-		-	
4,1	Câbles basse tension (écran + alimentation)	1	-	Ensemble	N.A	301.300,00	301.300,00		-	-
PN 4.1 (i)	Câbles d'alimentation		5.000,00	N.A	mètre		-	42,18	210.900,00	
PN 4.1 (ii)	Câbles de commande et de signal		20.000,00	N.A	mètre		-	4,52	90.400,00	
4,2	Câbles coaxiaux, téléphoniques et à fibre optique	2.500,00	-	mètre	N.A	15,11	37.765,00		-	-37.765,00
4,3	Câble d'extension et câbles FO jusqu'au poste	1.000,00	-	mètre	N.A	13,33	13.330,00		-	-13.330,00
Sous-total 4 - Câbles basse tension incluant les accessoires de marquage et de connexion									341.546.220,00	validé
5	MATÉRIEL DE RÉSERVE - PIÈCES DE RECHANGE - OUTILS						-			
5,1	Réserver l'équipement, les pièces de rechange et l'outillage conformément aux spécifications générales (liste avec prix unitaires à fournir par l'entrepreneur) y compris toutes les structures, l'isolation et les matériaux EKD	0	-		N.A	90.403,26	-	-	-	-
Sous-total 5 - MATÉRIEL DE RÉSERVE - PIÈCES DE RECHANGE - OUTILS									-	validé
6	Autre									
6,1	Test FAT et usine	1,00	-	Ensemble	N.A	120.933,00			-	-
Sous-total 6 - Test FAT et Usine									-	validé
Total de l'annexe 1										

Entreprise TATA PROJECTS LIMITED

Mr HARITEJA Raju K

IED CONSULT / IC



ALEX VALANDRO
Coordonnateur de projet
EDEA – MISSOLE

CHEF DE PROJET / UGP



Mr Issiaka MGBORON

Coordonnateur DE PROJET / UGP

Mr Serge BEKONO



Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ NATIONALE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (SONATREL)

Contrat n° 007 /M/SONATREL/PIRECT/UGP/RAF/SPM/CSPM/2024

Conception - FOURNITURE ET POSE D'UNE LIAISON 225 KV ENTRE LE POSTE D'EDEA-BEON ET PITI-DIBAMBA EN DEUX LOTS : LOT 1 : LIGNE HAUTE TENSION 225 KV
DOUBLE TRONÇON ENTRE LE POSTE D'EDEA-BEON ET PITI-DIBAMBA LOT 2 : EXTENSION DU POSTE D'EDEA BEON



Décomposition des prix du Bordereau n° 1 : Matériels et équipements d'origine étrangère

Matériaux et équipements fournis depuis l'étranger

N°	LIBELLE	QUANTITE		UNITE		MONNAIE ETRANGERE (USD)				ECART = (8)-(6) ≤ 0
		Marché de base (Ancienne) (1)	Avenant (Nouvelle) (2)	Marché de base (Ancienne) (3)	Avenant (Nouvelle) (4)	Prix Unitaire CIP (Ancienne) (5)	Prix Total CIP (Ancien) (6)	Prix Unitaire CIP (Avenant) (7)	Prix Total CIP (Avenant) (8)	
1.	CONDUCTEURS, ISOLATEURS, MATÉRIAUX D'ARMURE ET ACCESSOIRES									
1.1.	Deux rames constituées de conducteurs simples 2 x 570 ASTER incluant les descentes vers les portiques des stations terminales	63,54	0,00	KM	N.A	\$ 81.969,51	\$ 5.208.541,85			-\$5.208.541,85
PN 1.1.a	2 x 570 Conducteur ASTER (63.54*12 Conductor)	0	762,51	N.A	Km linéaire			\$ 6.830,79	\$5.208.541,85	\$5.208.541,85
SOUS TOTAL 1.1									\$5.208.541,85	validé
1.2.	Un fil de garde incluant les descentes vers les portails des stations terminales	0,00	0	Km	N.A	\$ 5.120,02	\$ -		\$ -	
1.3.	Un câble OPGW comprenant des descentes pluviales jusqu'aux portiques d'extrémité, y compris des boîtes de jonction pour	127,08	0	Km	N.A	\$ 5.321,45	\$ 676.275,73		\$ 676.275,73	\$0,00
1.4.	Chaînes de suspension simples pour conducteurs 2 x 570 ASTER - Isolateurs et armement	550,80	0	Chaîne	N.A	\$ 505,18	\$ 278.253,14			\$ -278.253,14
PN 1.4.a	Accessoires (Oeillet,ball socket,corne,eclateur, Chape à douille, etc. selon le dessin) pour Chaîne de suspension simple pour conducteurs 2 x 570 ASTER	0	551,00	N.A	nombre			\$ 151,50	\$83.475,94	\$83.475,94
PN 1.4.b	Isolateur 210 KN	0	6612,00	N.A	nombre			\$ 29,46	\$194.777,20	\$194.777,20
SOUS TOTAL 1.4									\$278.253,14	validé
1.5.	Chaînes de suspension doubles pour conducteurs 2 x 570 ASTER - Isolateurs et armement	61,20	0	Chaîne	N.A	\$ 856,27	\$ 52.403,72			\$ -52.403,72
PN 1.5.a	Accessoires (Oeillet,ball socket,corne,eclateur, Chape à douille, etc. selon le dessin) pour Chaîne de suspension doubles.	0	61,0	N.A	nombre			\$ 257,72	\$15.721,12	\$15.721,12
PN 1.5.b	Isolateur 210 KN	0	1464,0	N.A	nombre			\$ 25,06	\$36.682,61	\$36.682,61
SOUS TOTAL 1.5									\$52.403,72	validé
1.6.a	Chaînes d'ancrage doubles pour conducteurs ASTER 2 x 570 - Isolateurs et armement	696		Chaîne		\$ 1.160,65	\$ 807.812,40			\$ -807.812,40
PN 1.6.a.1	Accessoires (Oeillet,ball socket,corne,eclateur, Chape à douille, etc. selon le dessin) pour Chaîne d'ancrage doubles.	0	696	N.A	nombre			\$ 348,20	\$242.343,72	\$242.343,72
PN 1.6.a.2	Isolateur 240 KN	0	22272	N.A	nombre			\$ 25,39	\$565.468,68	\$565.468,68
SOUS TOTAL 1.6a									\$807.812,40	validé
1.6. (b)	Chaînes d'ancrage triples pour conducteurs 2 x 570 ASTER - Isolateurs et armement	0,00	0	Chaîne	N.A	\$ 1.160,65	\$ -		\$ -	\$ -
1.7.	Chaînes d'ancrage inversées pour conducteurs 2 x 570 ASTER - Isolateurs et armements	24,00	0	Chaîne	N.A	\$ 1.063,63	\$ 25.527,12			\$ -25.527,12
PN 1.7.a	Accessoires (Oeillet,ball socket,corne,eclateur, Chape à douille, etc. selon le dessin) pour Chaînes d'ancrage inversées.-PN	0	24,00	N.A	nombre			\$ 657,40	\$15.777,66	\$15.777,66
PN 1.7.b	Isolateur 240 KN -PN	0	384,00	N.A	nombre			\$ 25,39	\$9.749,46	\$9.749,46
SOUS TOTAL 1.7									\$25.527,12	validé
1.8.	Chaînes de guidage pour conducteurs 2 x 570 ASTER - Isolateurs et armements	24,00		Chaîne	N.A	\$ 658,13	\$ 15.795,12			\$ -15.795,12
PN 1.8.a	Accessoires (Oeillet,ball socket,corne,eclateur, Chape à douille, etc. selon le dessin) pour Chaîne de guidage.		24,00	N.A	nombre			\$ 251,90	\$6.045,66	\$6.045,66
PN 1.8.b	Isolateur 240 KN		384,00	N.A	nombre			\$ 25,39	\$9.749,46	\$9.749,46
SOUS TOTAL 1.8									\$15.795,12	validé
1.9.	Kit de suspension pour le fil de terre, y compris la pince de mise à la terre	0,00	0	Set	N.A	\$ 35,60	\$ -		\$ -	
1.10.	Kit d'ancrage pour le fil de terre, y compris la pince de mise à la terre	0,00	0	Set	N.A	\$ 38,09	\$ -		\$ -	
1.11.	Kit de suspension pour câble de terre de type OPGW, avec pince de mise à la terre	204,00	0	Set	N.A	\$ 148,90	\$ 30.375,60		\$ 30.375,60	\$ -
1.12.	Kit d'ancrage pour fil de terre de type OPGW, y compris pince de mise à la terre	232,00	0	Set	N.A	\$ 243,94	\$ 56.594,08		\$ 56.594,08	\$ -
1.13.	Sphères de balisage rouges et blanches avec tous les accessoires	60,00	0	Sphères	N.A	\$ 169,39	\$ 10.163,40		\$ 10.163,40	\$ -

N°	LIBELLE	QUANTITE		UNITE		MONNAIE ETRANGERE (USD)				ECART = (8)-(6) ≤ 0
		Marché de base (Ancienne) (1)	Avenant (Nouvelle) (2)	Marché de base (Ancienne) (3)	Avenant (Nouvelle) (4)	Prix Unitaire CIP (Ancienne) (5)	Prix Total CIP (Ancien) (6)	Prix Unitaire CIP (Avenant) (7)	Prix Total CIP (Avenant) (8)	
1.14.	Amortisseurs de vibrations et/ou entretoises pour conducteur 2 x 570 ASTER	127,08	0	Km	N.A	\$ 2.186,59	\$ 277.882,48			\$ -277.882,48
PN 1.14.a	Amortisseurs de vibrations	0	4647,067456	N.A	nombre			\$ 26,91	\$125.047,12	\$125.047,12
PN 1.14.b	Amortisseur d'espacement	0	7310,94	N.A	nombre			\$ 15,20	\$111.152,99	\$111.152,99
PN 1.14.c	Entretoise rigide	0	1608,00	N.A	nombre			\$ 8,64	\$13.894,12	\$13.894,12
PN 1.14.d	Joints de compression à mi-portée	0	357	N.A	nombre			\$ 38,92	\$13.894,12	\$13.894,12
PN 1.14.e	Manchons de réparation	0	130,00	N.A	nombre			\$ 106,88	\$13.894,12	\$13.894,12
SOUS TOTAL 1.14									\$277.882,48	validé
1.15.	Amortisseurs de vibrations pour fil de terre		0,00					\$ 23,66	\$0,00	\$0,00
1.16.	Amortisseurs de vibrations pour OPGW	127,08		Km		\$ 195,14	\$ 24.799,34		\$ 24.799,34	\$ -
1.17.	Boîtes de jonction OPGW 24 F.O.	22,84		Jonctions		\$ 128,30	\$ 2.930,64		\$ 2.930,64	\$ -
1.18.	Jeu de contrepoids de 100daN à 500daN, avec fixations	12,00		Contre-poids		\$ 126,72	\$ 1.520,64		\$ 1.520,64	\$ -
SOUS TOTAL 1.									\$7.468.875,27	\$0,00
2.	PYLÔNES COMPLETS AVEC RALLONGES, BASES ET RALLONGES. POUR CHAQUE TYPE DE PYLÔNE, L'ENTREPRENEUR FOURNIT UNE ESTIMATION DE POIDS AVEC L'OFFRE									
2.1.	Pylône Type S00-225-2C - Equipé de rallonges de pieds, de bases, de rallonges, de pièces d'assemblage et d'accessoires (conception 2 x 570 ASTER / phase) (Poids tiré du contrat existant = 7,14 MT, mais poids réel de la fourniture selon la conception approuvée = 14,71)	102,00		Pylône		\$ 44.759,49	\$ 4.565.467,98			\$ -4.565.467,98
PN 2.1.a	Tour type S00-225-2C - Embout		102,00		Pylône			\$ 4.475,95	\$456.546,80	\$456.546,8
PN 2.1.b	Tour S00-225-2C - Equipée de rallonges de pieds, bases, rallonges,		102,00		Pylône			\$ 38.045,57	\$3.880.647,78	\$3.880.647,8
PN 2.1.c	Tour type S00-225-2C - pièces d'assemblage et accessoires		102,00		Pylône			\$ 2.237,97	\$228.273,40	\$228.273,4
SOUS TOTAL 2.1									\$4.565.467,98	validé
2.2.	Pylône Type A30-225-2C (Arrêt) - Equipé de rallonges de pied, de bases, de rallonges, de pièces d'assemblage et d'accessoires (conception 2 x 570 ASTER / phase) (Poids tiré du contrat existant = 16,37 MT, mais poids réel de la fourniture selon la conception approuvée = 25,07)	41,00	0,00	Pylône		\$ 70.238,81	\$ 2.879.791,21			\$ -2.879.791,21
PN 2.2.a	Tour type A30-225-2C - Embout	0	41,00	N.A	Pylône			\$ 7.023,88	\$287.979,12	\$287.979,12
PN 2.2.b	Tour A30-225-2C - Equipée de rallonges de pieds, bases, rallonges,	0	41,00	N.A	Pylône			\$ 59.702,99	\$2.447.822,53	\$2.447.822,53
PN 2.2.c	Tour type A30-225-2C - pièces d'assemblage et accessoires	0	41,00	N.A	Pylône			\$ 3.511,94	\$143.989,56	\$143.989,56
SOUS TOTAL 2.2									\$2.879.791,21	validé
2.3.	Pylône Type A70-225-2C - Equipé de rallonges de pieds, de bases, de rallonges, de pièces d'assemblage et d'accessoires (conception 2 x 570 ASTER / phase) (Poids tiré du contrat existant = 24,6 MT, mais poids réel de la fourniture selon la conception approuvée = 31,74)	15,00		Pylône		\$ 87.342,39	\$ 1.310.135,85			\$ -1.310.135,85
PN 2.3.a	Tour type A70-225-2C - Embout	0	15,00	N.A	Pylône			\$ 8.734,24	\$131.013,59	\$131.013,59
PN 2.3.b	Tour A70-225-2C - Equipée de rallonges de pieds, bases, rallonges,	0	15,00	N.A	Pylône			\$ 74.241,03	\$1.113.615,47	\$1.113.615,47
PN 2.3.c	Tour type A70-225-2C - pièces d'assemblage et accessoires	0	15,00	N.A	Pylône			\$ 4.367,12	\$65.506,79	\$65.506,79
SOUS TOTAL 2.3									\$1.310.135,85	validé
2.4.	Pylône type E00-225-2C - Equipé de rallonges de pied, de bases, d'extensions, de pièces d'assemblage et d'accessoires (conception 2 x 570 ASTER / phase) (poids tiré du contrat existant = 24,6 MT, mais poids réel de la fourniture selon la conception approuvée = 31,74)	2,00		Pylône		\$ 87.342,39	\$ 174.684,78			\$ -174.684,78
PN 2.4.a	Tour type E00-225-2C - Embout		2,00	N.A	Pylône			\$ 8.734,24	\$17.468,48	\$17.468,48
PN 2.4.b	Tour E00-225-2C - Equipée de rallonges de pieds, bases, rallonges,		2,00	N.A	Pylône			\$ 74.241,03	\$148.482,06	\$148.482,06
PN 2.4.c	Tour type E00-225-2C - pièces d'assemblage et accessoires		2,00	N.A	Pylône			\$ 4.367,12	\$8.734,24	\$8.734,24
SOUS TOTAL 2.4									\$174.684,78	validé

N°	LIBELLE	QUANTITE		UNITE		MONNAIE ETRANGERE (USD)				ECART = (8)-(6) ≤ 0
		Marché de base (Ancienne) (1)	Avenant (Nouvelle) (2)	Marché de base (Ancienne) (3)	Avenant (Nouvelle) (4)	Prix Unitaire CIP (Ancienne) (5)	Prix Total CIP (Ancien) (6)	Prix Unitaire CIP (Avenant) (7)	Prix Total CIP (Avenant) (8)	
2.5.	Pylône de type spécial pour franchissement de lignes électriques, rivières, vallées et routes nationales - Equipé de rallonges de pied, bases, rallonges, pièces d'assemblage et accessoires (conception pour 2 x 570 AAAC / phase)	9,00		Pylône		\$ 132.024,37	\$ 1.188.219,33			\$ -1.188.219,33
PN 2.5.a	Pylône de type spécial - Stub		9,00	N.A	Pylône			\$ 13.202,44	\$118.821,93	\$118.821,93
PN 2.5.b	Pylône de type spécial - Equipé de rallonges de pieds, de bases, d'extensions,		9,00	N.A	Pylône			\$ 112.220,71	\$1.009.986,43	\$1.009.986,43
PN 2.5.c	Pylône de type spécial - pièces d'assemblage et accessoires-		9,00	N.A	Pylône			\$ 6.601,22	\$59.410,97	\$59.410,97
SOUS TOTAL 2.5									\$1.188.219,33	validé
					SOUS TOTAL 2.		\$10.118.299,15		\$10.118.299,15	
3.	DES PIÈCES DE RECHANGE									
3.1.	Conducteurs ASTER 570	0,00	Km	\$ 6.830,79	\$ -					
3.2.	Fil de garde	0,00	Km	\$ 5.120,02	\$ -					
3.3.	Fil de garde - OPGW	0,00	Km	\$ 5.212,08	\$ -					
3.4.	Boîtes de jonction OPGW	0,00	Pièces	\$ 131,95	\$ -					
3.5.	Armement pour chaînes de suspensions simples	0,00	Chaîne	\$ 248,73	\$ -					
3.6.	Armement à double chaîne de suspension	0,00	Chaîne	\$ 338,99	\$ -					
3.7.	Armement pour chaînes d'ancre simples	0,00	Chaîne	\$ 359,58	\$ -					
3.8.	Armement pour chaînes d'ancre doubles	0,00	Chaîne	\$ 259,81	\$ -					
3,9	Jonctions pour conducteurs ASTER 570	0,00	Pièces	\$ 21,29	\$ -					
3,10	Jonctions de fils de terre	0,00	Pièces	\$ 10,36	\$ -					
3,11	Réparation des barres d'armure pour OPGW	0,00	Pièces	\$ 26,06	\$ -					
3,12	Isolateurs	0,00	Isolateurs	\$ 22,38	\$ -					
3,13	Kit de suspension pour le fil de protection	0,00	Chaîne	\$ 36,61	\$ -					
3,14	Kit d'ancrage pour le fil de terre	0,00	Chaîne	\$ 39,17	\$ -					
3,15	Kit de suspension pour fil de terre de type OPGW	0,00	Chaîne	\$ 153,13	\$ -					
3,16	Kit d'ancrage pour fil de terre de type OPGW	0,00	Chaîne	\$ 250,87	\$ -					
3,17	Sphères de marquage rouges et blanches, y compris tous les accessoires	0,00	Sphère	\$ 174,21	\$ -					
3,18	Amortisseurs de vibrations et/ou entretoises pour conducteur 2 x 570 ASTER	0,00	Pièce	\$ 24,34	\$ -					
3,19	Amortisseurs de vibrations pour fil de terre	0,00	Pièce	\$ 11,58	\$ -					
3,20	Amortisseurs de vibrations pour OPGW	0,00	Pièce	\$ 26,06	\$ -					
3,21	Pylône Type S00-225-2C - Equipé de rallonges de pieds, plinthes, rallonges, pièces d'assemblage et accessoires	0,00	Pylône	\$ 44.978,84	\$ -					
3,22	Pylône Type A30-225-2C (Off) - Equipé de rallonges de pieds, plinthes, rallonges, pièces d'assemblage et accessoires	0,00	Pylône	\$ 71.610,53	\$ -					
					TOTAL 3.	\$ -				
4.	MATÉRIEL D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION									
4.1.	Matériel d'entretien et d'exploitation selon cahier des charges particulier (prix à détailler par matériel)	0,00	Ensemble	\$ 107.919,99	\$ -					
					TOTAL 4.	\$ -				
5.	AUTRES SUGGESTIONS NON MENTIONNÉES OU INCLUSES DANS CE TABLEAU MAIS NÉCESSAIRES À UNE FONCTIONNALITÉ PARFAITE									
5.1.	Des tests d'acceptation en usine (FAT) doivent être effectués pour les pylônes de types spéciaux traversant des lignes électriques, des rivières, des vallées et des routes nationales (les tests de type ne s'appliquent pas car la conception reste la même que celle qui a déjà été testée dans le contrat existant).	1,00	FORFAIT	\$ 21.983,49	\$ 21.983,49		\$21.983,49		\$21.983,49	
5.2	Ensemble de FAT (Factory Acceptance Tests) à réaliser	1,00	FORFAIT	\$ 197.969,05	\$ 197.969,05		\$197.969,05		\$197.969,05	
5.3	Ordinateur portable, spécifications minimales : PROCESSEUR Intel Core 7 10E GÉNÉRATION, 16 Go de RAM, disque dur SSD 1 Go, ports USB 3.0, écran 15,6 pouces, clavier avec pavé numérique ;	0,00	FORFAIT	\$ 5.774,10	\$ -					
5.4										
					TOTAL 5.		\$ 219.952,54		\$ 219.952,54	
Total du tableau n° 1 (à déclarer dans le tableau n° 5 RÉSUMÉ)							\$ 17.807.126,96		\$ 17.807.126,96	

N°	LIBELLE	QUANTITE		UNITE		MONNAIE ETRANGERE (USD)				ECART = (8)-(6) ≤ 0
		Marché de base (Ancienne) (1)	Avenant (Nouvelle) (2)	Marché de base (Ancienne) (3)	Avenant (Nouvelle) (4)	Prix Unitaire CIP (Ancienne) (5)	Prix Total CIP (Ancien) (6)	Prix Unitaire CIP (Avenant) (7)	Prix Total CIP (Avenant) (8)	

Entreprise TATA

IED CONSULT / IC

Chef de projet UGP

Coordonnateur de projet /UGP

Mr HARITEJA Raju K


ALEX VALANDRO
Coordonnateur de projet
EDEA – MISSOLE


Mr Issiaka MGBORON

Mr Serge BEKONO